

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Budynek administracyjny		
1.1.	Element: Pokój kierownika		
1.1.1.	KNR-W 04-01-0623-0300	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 6*6+8.8*8.5+2.2*1.55	114.2100
		Jm. m2	Razem: 40.7000
1.1.2.	KNNR 00-03-0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 40.7	40.7000
		Jm. m2	Razem: 40.7000
1.2.	Element: Pokój mistrza		
1.2.1.	KNR-W 04-01-0623-0300	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 6*6+8.8*8.5+2.2*1.55	114.2100
		Jm. m2	Razem: 42.7000
1.2.2.	KNNR 00-03-0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 40.7	40.7000
		Jm. m2	Razem: 42.7000
1.3.	Element: Korytarz		
1.3.1.	KNR-W 04-01-0623-0300	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 6*6+8.8*8.5+2.2*1.55	114.2100
		Jm. m2	Razem: 21.2000
1.3.2.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 13.4000	13.4000
		Jm. m2	Razem: 13.4000
1.3.3.	KNNR 00-02-1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm 13.4000	13.4000
		Jm. m2	Razem: 13.4000
1.3.4.	KNR 04-01-0810-0300	Uzupełnienie cokolików o dług.ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wym. 15x15 cm 18	18.0000
		Jm. m	Razem: 18.0000
1.3.5.	KNNR 00-03-0605-0600	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jedнокrotnym szpachlowaniem 21.2	21.2000
		Jm. m2	Razem: 21.2000
1.3.6.	KNNR 00-03-0702-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających 2.1*0.7+2.1*0.8*5	9.8700
		Jm. m2	Razem: 9.8700
1.3.7.	KNR-W 02-15-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wariant 1 - demontaż 1.0000	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1.3.8.	KNR-W 02-15-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wariant 1 1.0000	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1.3.9.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- demontaż 1.0000	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 3.10.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.0000	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 3.11.	KNR-W 04-01-1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie malowanie drzwi 2.1*1.6	3.3600
		Jm. m2	Razem: 4.3000
1. 3.12.	KNR 02-02-0822-0600	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm - analogia spoinowanie 8.8000	8.8000
		Jm. m2	Razem: 8.8000
1. 4.	Element: Pokój socjalny		
1. 4. 1.	KNR-W 04-01-0623-0300	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 6*6+8.8*8.5+2.2*1.55	114.2100
		Jm. m2	Razem: 40.3000
1. 4. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu - demontaż 4.77	4.7700
		Jm. m2	Razem: 4.7700
1. 4. 3.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 1.7*1.1	1.8700
		Jm. m2	Razem: 4.7700
1. 4. 4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 6.5*2.1	13.6500
		Jm. m2	Razem: 0.4000
1. 4. 5.	KNNR 00-03-0605-0600	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 15.5	15.5000
		Jm. m2	Razem: 15.5000
1. 4. 6.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.85*1.5	1.2750
		Jm. m2	Razem: 1.2750
1. 4. 7.	KNNR 00-02-1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm 9.3000	9.3000
		Jm. m2	Razem: 9.3000
2.	Obiekt: Laboratorium		
2. 1.	Element: Ściana wewnętrzna od hali		
2. 1. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu - demontaż 18.5	18.5000
		Jm. m2	Razem: 18.5000
2. 1. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 18.5	18.5000
		Jm. m2	Razem: 18.5000
2. 2.	Element: Pomieszczenie 1		
2. 2. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu - demontaż 9.4+7.7	17.1000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	17.1000
2. 2. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 9.4+7.7		17.1000
		Jm. m2	Razem:	17.1000
2. 2. 3.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 31.5		31.5000
		Jm. m2	Razem:	31.5000
2. 3.	Element: Pomieszczenie 2 - magazynek			
2. 3. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu - demontaż 6.7		6.7000
		Jm. m2	Razem:	6.7000
2. 3. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 6.7		6.7000
		Jm. m2	Razem:	6.7000
2. 3. 3.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 12.2		12.2000
		Jm. m2	Razem:	12.2000
2. 3. 4.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian do wysokości 1,5m 2.1		2.1000
		Jm. m2	Razem:	2.1000
2. 3. 5.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 1,5m 2.1		2.1000
		Jm. m2	Razem:	2.1000
2. 4.	Element: Pomieszczenie laboratorium 1			
2. 4. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu - demontaż 19		19.0000
		Jm. m2	Razem:	19.0000
2. 4. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 19		19.0000
		Jm. m2	Razem:	19.0000
2. 4. 3.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian do wysokości 1,5m 19		19.0000
		Jm. m2	Razem:	19.0000
2. 4. 4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 1,5m 19		19.0000
		Jm. m2	Razem:	19.0000
2. 5.	Element: Pomieszczenie laboratorium 2			
2. 5. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu - demontaż 16.6		16.6000
		Jm. m2	Razem:	16.6000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 5. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 16.6	16.6000
		Jm. m2	Razem: 16.6000
2. 5. 3.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian do wysokości 1,5m 16.6	16.6000
		Jm. m2	Razem: 16.6000
2. 5. 4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 1,5m 16.6	16.6000
		Jm. m2	Razem: 16.6000
2. 6.	Element: Pomieszczenie kierownika laboratorium		
2. 6. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - demontaż 14.6	14.6000
		Jm. m2	Razem: 14.6000
2. 6. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 14.6	14.6000
		Jm. m2	Razem: 14.6000
2. 6. 3.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 26	26.0000
		Jm. m2	Razem: 26.0000
2. 7.	Element: Szatnia		
2. 7. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - demontaż 14.8	14.8000
		Jm. m2	Razem: 14.8000
2. 7. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 14.8	14.8000
		Jm. m2	Razem: 14.8000
2. 7. 3.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 25.6	25.6000
		Jm. m2	Razem: 25.6000
2. 8.	Element: WC		
2. 8. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo - demontaż 13.1	13.1000
		Jm. m2	Razem: 13.1000
2. 8. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 13.1	13.1000
		Jm. m2	Razem: 13.1000
2. 8. 3.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian 13.1	13.1000
		Jm. m2	Razem: 13.1000
2. 8. 4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 1,5m 13.1	13.1000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 13.1000
2.9.	Element: Pokój socjalny		
2.9.1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - demontaż 13.1	13.1000
		Jm. m2	Razem: 13.1000
2.9.2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 13.1	13.1000
		Jm. m2	Razem: 13.1000
2.9.3.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 29.8	29.8000
		Jm. m2	Razem: 29.8000
2.9.4.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - demontaż 4.6	4.6000
		Jm. m2	Razem: 4.6000
2.9.5.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 4.6	4.6000
		Jm. m2	Razem: 4.6000
2.9.6.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian do wysokości 1,5m 4.6	4.6000
		Jm. m2	Razem: 4.6000
2.9.7.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do wysokości 1,5m 4.6	4.6000
		Jm. m2	Razem: 4.6000
2.10.	Element: Pomieszczenie laboratorium 3		
2.10.1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - demontaż 28.5	28.5000
		Jm. m2	Razem: 28.5000
2.10.2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 28.5	28.5000
		Jm. m2	Razem: 28.5000
2.10.3.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian 4.6	4.6000
		Jm. m2	Razem: 4.6000
2.10.4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 4.6	4.6000
		Jm. m2	Razem: 4.6000
2.11.	Element: Pomieszczenie 3		
2.11.1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - demontaż 16.7	16.7000
		Jm. m2	Razem: 16.7000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2.11. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 16.7	16.7000
		Jm. m2	Razem: 16.7000
2.11. 3.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian 16.7	16.7000
		Jm. m2	Razem: 16.7000
2.11. 4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 16.7	16.7000
		Jm. m2	Razem: 16.7000
2.12.	Element: Korytarz		
2.12. 1.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - demontaż 33	33.0000
		Jm. m2	Razem: 33.0000
2.12. 2.	KNNR 00-02-1702-0100	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 33	33.0000
		Jm. m2	Razem: 33.0000
2.12. 3.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozebranie wykładzin ścian 33	33.0000
		Jm. m2	Razem: 33.0000
2.12. 4.	KNNR 00-02-0803-0200	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 33	33.0000
		Jm. m2	Razem: 33.0000
2.12. 5.	KNNR 00-02-1401-0500	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 69.2	69.2000
		Jm. m2	Razem: 69.2000
2.13.	Element: Wymiana drzwi		
2.13. 1.	KNNR 00-03-0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 2.1*0.9*12	22.6800
		Jm. m2	Razem: 22.6800
2.14.	Element: Posadzki		
2.14. 1.	KNNR 00-03-0801-0400	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 111.52	111.5200
		Jm. m2	Razem: 111.5200
2.14. 2.	KNNR 00-02-0602-0200	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 111.52	111.5200
		Jm. m2	Razem: 111.5200
2.14. 3.	KNNR 00-02-0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 111.52	111.5200
		Jm. m2	Razem: 111.5200
2.14. 4.	KNNR 00-02-1202-0100	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 111.52	111.5200
		Jm. m2	Razem: 111.5200
2.14. 5.	KNNR 00-02-1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm 111.52	111.5200
		Jm. m2	Razem: 111.5200

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2.14. 6.	KNNR 00-02-1203-0300	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie 2.2+1.55*2+1.7+3+1.55+1.9+2.1+0.6+0.4+2.8+1.36+1.06+0.85+1.3+0.85+1.2+6+ 5.4+2.8+5.7+4.2	50.0700
		Jm. m	Razem: 182.0000
2.14. 7.	KNNR-W 04-01-0623-0300	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 6*6+8.8*8.5+2.2*1.55	114.2100
		Jm. m2	Razem: 111.5200