

Część III
Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: NAPRAWA I USZCZELNIANIE ZBIORNIKA - CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA		
1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Roboty przygotowawcze - zainstalowanie i praca wentylacji, oświetlenia w zbiorniku, przez okres 10 dni. 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Demontaz i ponowny montaż wjazdu do zbiornika o średnicy 600 mm. 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
1. 3.	ANALIZA WŁASNA	Czyszczenie dna i ścian zbiornika betonowego z osadów i zanieczyszczeń $5.7*5.1*2-1.5*1.0+(5.7*4+5.10*4)*4.5$	251.0400
		Jm. m2	Razem: 251.0400
1. 4.	KNR 04-01-0707-0100	Uzupełnienie miejscowych ubytków betonu ścian i płyty dennej zbiornika o grubości 5 mm przy użyciu cementu błyskawicznego Ceresit CX 1 - przyjęto 20% powierzchni , analogia $(56,64+194.4)*0.2$	50.2080
		Jm. m2	Razem: 50.2080
1. 5.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie krystalizującej powłoki uszczelniającej ścian zbiornika przy użyciu zaprawy Ceresit CR 90 , grubość warstwy uszczelniającej 3,0 mm - zużycie 5kg/m2 194.4	194.4000
		Jm. m2	Razem: 194.4000
1. 6.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie krystalizującej powłoki uszczelniającej płyty dennej zbiornika przy użyciu zaprawy Ceresit CR 90 , grubość warstwy uszczelniającej 3,0 mm - zużycie 5kg/m2 56.64	56.6400
		Jm. m2	Razem: 56.6400
1. 7.	ANALIZA WŁASNA	Umycie i spłukanie wodą wewnętrznych powierzchni zbiornika po zakończeniu robót 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2.0000
2.	Element: NAPRAWA ŻELBETOWEJ PŁYTY DENNEJ ZBIORNIKA I TYNKI ŚCIAN		
2. 1.	KNNR 00-03-0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i ścianach - przyjęto 100% powierzchni $5.70*10.5+0.49*12+(10.50+5.7)*2*1.7$	120.8100
		Jm. m2	Razem: 120.8100

2. 2.	KNR 04-01-0707-0100	Uzupełnienie miejscowych ubytków betonu płyty dennej i żeber na zewnątrz zbiornika o grubości średnio 5 mm zaprawą renowacyjną Ceresit CD 24 - przyjęto 20% powierzchni płyty , analogia 64.65*0,2	12.9300
		Jm. m2	Razem: 12.9300
2. 3.	KNNR 00-03-0603-0400	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciśgach 64.5	64.5000
		Jm. m2	Razem: 64.5000
2. 4.	KNNR 00-03-0603-0100	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania (10,50+5.7)*2*1.7	55.0800
		Jm. m2	Razem: 55.0800
2. 5.	KNNR 00-03-0605-0100	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną pomieszczenia pod zbiornikiem 120	120.0000
		Jm. m2	Razem: 120.0000