

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: ROBOTY REMONTOWE</b>		
1. 1.	<b>Element: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO POZ. +3,90</b>		
1. 1. 1.	KNNR 00-03-0502-0400	Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem. Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej T55 grubości 0,75 mm 28,59*6,05+3,65*2,47+5,30*4,90	207.95
		Jm. m2 poł. Razem:	207.96
1. 1. 2.	KNR 02-02-0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - grubości 15 cm 207,96	207.96
		Jm. m2 Razem:	207.96
1. 1. 3.	KNR 02-02-0616-0100	Izolacje z folii 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa 207,96	207.96
		Jm. m2 Razem:	207.96
1. 1. 4.	KNR 07-12-0102-0100	Czyszczenie przez szcztokowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B). Konstrukcja stalowa pod pokrycie. 75,6	75.60
		Jm. m2 Razem:	75.60
1. 1. 5.	KNR 07-12-0201-0100	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minutowymi konstrukcji pełnościennych 75,6	75.60
		Jm. m2 Razem:	75.60
1. 1. 6.	KNR 07-12-0202-0101	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych 75,6	75.60
		Jm. m2 Razem:	75.60
1. 1. 7.	KNNR 00-03-0601-0300	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm. Zakucie obróbek blacharskich. 36,5	36.50
		Jm. m Razem:	36.50
1. 1. 8.	KNNR 00-03-0604-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 - wariant 1 36,5*0.2	7.30
		Jm. m2 Razem:	7.30
1. 1. 9.	KNR 04-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 28	28.00
		Jm. m Razem:	28.00
1. 1.10.	KNR 04-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8	8.00
		Jm. m Razem:	8.00
1. 1.11.	KNR 02-02-0508-0301	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej - wariant 2 28	28.00
		Jm. m Razem:	28.00
1. 1.12.	KNR 02-02-0510-0200	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 8	8.00
		Jm. m Razem:	8.00