

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej DN200
ADRES INWESTYCJI : ul. Litewska drogą wew. dz.728/6,
INWESTOR : Tarnobrzekskie Wodociągi Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Wiślna 1
WYKONAWCA ROBÓT : Tarnobrzekskie Wodociągi Sp z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiślna 1

DATA OPRACOWANIA : 20.09.2022

WYKONAWCA :

DYREKTOR
Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
i Rozwoju Infrastruktury Liniowej

Andrzej Bukowski

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	kalk. własna	Rury PE Dn200 do przewiertu sterowanego 210	m m	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNNR 4 1322-03	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000