



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Znak: FZU/ 4874 /22

Tarnobrzeg, 23.11.2022 roku

Wykonawcy zainteresowani

udziałem w postępowaniu

<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

Zamawiający: Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę zestawu hydroforowego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: FZU-42-22

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl w dniu 17.11.2022 roku

Wyjaśnienie

treści Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Pytanie Wykonawcy: Zgodnie z zapytaniem ofertowym Wykonawca ma zamontować w rozdzielni modem GSM/GPRS, który ma współpracować z większością dostępnych na rynku pakietów wizualizacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Firma Tarnobrzegskie wodociągi Sp. z o.o. posiada system monitoringu obiektów terenowych w których zastosowane zostały moduły telementryczne firmy Inventia

2. Pytanie Wykonawcy: Czy Wykonawca w ofercie ma przewidzieć koszty wykonania nowego monitoringu, dostępnego np. przez stronę www ?

3. Pytanie Wykonawcy: Czy Wykonawca ma wpiąć się w jakiś istniejący system monitoringu

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 i 3 : Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie odpowiednio przygotowanie modułu telementrycznego do współpracy z istniejącym monitoringiem opartym o system TelWin. Należy uwzględnić aktualizacje systemu TelWin do najnowszej wersji, wykonanie okna do wizualizacji obiektu w istniejącym systemie i jego konfiguracja. Wizualizacja ma przedstawiać aktualny stan obiektu odświeżany po określonym czasie, każdorazowo przy pojawieniu się znaczącego stanu oraz ciągle w określonych sytuacjach, wszystkie te elementy mają być uwzględnione. Ponadto obiekt musi archiwizować parametry

w celu analizy pracy obiektu. Ponadto należy przewidzieć dostawę karty sim odpowiedniego operatora z wykupionym pakietem minimum na okres gwarancji o stałym publicznym adresie IP. Jako że jesteśmy w trakcie ciągłego rozbudowywania tego monitoringu to ściśle współpracujemy z firmą odpowiedzialną za stworzone dotychczasowych obiektów. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, z naszej strony nie ma problemu aby przekazać kontakt w celu współpracy.

4. Pytanie Wykonawcy: Czy Wykonawca ma jedynie udostępnić rejestry ze sterownika o stanie pracy urządzenia, a Zamawiający wepnie udostępnione sygnału do monitoringu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, wykonawca jest odpowiedzialny za wszystko: skonfigurowanie sterownika, modułu telemetrycznego oraz wykonanie wizualizacji w istniejącym systemie TelWin w ścisłym porozumieniu z zamawiającym.

5. Pytanie Wykonawcy: Czy może modem GSM/GPRS ma wysyłać wyłącznie SMSy o stanach awaryjnych na podany przez Zamawiającego nr telefonu komórkowego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Moduł musi posiadać możliwość wysyłania sms-ów o stanach alarmowych. SMSy są dodatkowym wymaganym elementem a nie jedynym.

6. Pytanie Wykonawcy: O co chodzi z baterią CR 2032 do czego ona ma służyć ?

Odpowiedź Zamawiającego: Pomyłka w opisie. Nie jest przedmiotem zamówienia

7. Pytanie Wykonawcy: Czy pompy mają mieć nabudowane przetwornice czy przetwornice mają być umieszczone w szafie?

Odpowiedź Zamawiającego: Przetwornice częstotliwości mają być zamontowane w szafie

8. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zestawu z orurowaniem wykonanym ze stali 1.4408?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

9. Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania wibroizolatorów umieszczonych pod pompami, a nie pod ramą (wymagane jest aby, rama ustawiona była poziomo i na stałe przytwierdzona do podłoża).

Odpowiedź Zamawiającego: Wymaga się aby pompy były zamontowane na podstawie, a podstawa posiadała wibroizolatory. Nie dopuszcza się rozwiązania zestawu pompowego na stałe zamontowanego do podłoża.

10. Pytanie Wykonawcy: Czy dostarczony zestaw ma posiadać pompę rezerwową?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Treść pytań razem z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyjaśnienia zostaną dołączone do zapytania ofertowego i będą stanowić jego integralną część.

WICEPREZES ZARZĄDU

Monika Gąbrowska

PREZES ZARZĄDU

Włod Winięski

Otrzymują:

1 x <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FZU a/a.